

	<b>RELAZIONE TECNICA</b>	Codice di Classificazione <b>RT 140941.0</b>
		Pag. 4 di 7

### 3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

01 via Perissinotto, via Roma e via Medea

Opere a cura del cliente:

- richiesta di fornitura, da inviare al Vostro "Fornitore di energia elettrica";
- eventuali opere da predisporre richieste dal fornitore di energia.

Opere a cura di Enel Sole:

- sostituzione di 28 centri luminosi tramite l'utilizzo di armature stradali modello Archilede 84LED (c.l. 0001, 0002, 0003(3), 0004, 0005, 0006, 0007, 0014, 0015, 0019, 0030, 0071, 0075, 0076, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 3009, 3010, 3013, 3014 e 3015);
- posa su pali esistenti di 15 nuovi punti luce tramite l'utilizzo di armature stradali modello Archilede 84LED.

Elaborato grafico "EG 140941.0".

### 4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Eventuali interventi non previsti nella presente relazione non imputabili alla Enel Sole, saranno effettuati solo a valle di sopralluogo congiunto e/o a seguito vostra autorizzazione formale; in occasione delle emissioni delle opportune varianti si dovrà specificare se la remunerazione avverrà a consuntivo o mediante integrazione alla delibera/determina originaria.

Vi informiamo che Enel Sole provvederà alla realizzazione dell'impianto, ma non potrà effettuare alcun collegamento alla rete elettrica; rimane pertanto a Vostro carico la richiesta di fornitura elettrica dei nuovi impianti realizzati, da inviare al Vostro "Fornitore di energia elettrica".

L'esecuzione dei lavori esposti nella presente avverranno in 90 giorni, fatto salvo i tempi di richiesta delle rimozioni di vincoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo Privati, Enti, Province) e in generale per motivi non imputabili alla Enel Sole.

#### SINTESI

N°	RIMOZIONE	POSA
01	N° 15 app. illuminanti (50W HG) 58W N° 1 app. illuminante (80W HG) 92W N° 8 app. illuminanti (125W HG) 140W N° 3 app. illuminanti (150W SAP) 178W N° 1 app. illuminante (59 LED) 70W	N° 43 app. illuminanti 84 LED 101W